



„Püspökmolnári szennyvízelvezetésének és -tisztításának megoldása”
NYDOP-4.1.1/A-09-2009-0034

Kivitelezés ideje: 2011.09.26.- 2013.03.31.

Kedvezményezett:

Püspökmolnári Község Önkormányzata (9776 Püspökmolnári, Kossuth L. u. 81.)
Tel.:94/579-002, Fax: 94/579-003
www.puspokmolnari.hu

Támogató szervezet:

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (1077 Budapest, Wesselényi u. 20-22.)
<http://www.nfu.hu>

Közreműködő szervezet:

Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Csatkai Endre u. 6.)
Tel.:99/512-910, Fax: 99/512-919
www.westpa.hu

Kivitelező:

MA-S Püspökmolnári Konzorcium (1135 Budapest, Szegedi u. 35.-37.)
Konzorcium vezető tag: Magyar Aszfalt Kft. (1135 Budapest, Szegedi u. 35.-37.)
Konzorciumi tag: STRABAG-MML Kft. (1113 Budapest, Daróci u. 30.)

Tervező/Műszaki ellenőr:

Szemes és Fia Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (9700 Szombathely, Szent Flórián krt. 2.)

Az Európai Unió és a magyar állam által nyújtott támogatás összege: 367.699.961 FT

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt leírása:

A településen a keletkező szennyvíz korszerű elhelyezése és tisztítása jelenleg megoldatlan, a háztartásokban keletkező kommunális szennyvizek elhelyezése és ártalmatlanítása nagyobb részt környezetszennyező módon történik.

A település önkormányzata már hosszú évek óta fontos prioritásként kezeli a szennyvízelvezetés és tisztítás környezetkímélő megoldását a településen, forráshiány miatt azonban mindezidáig nem kerülhetett sor a beruházás megvalósítására. A Nyugat-dunántúli Operatív Program NYDOP-2009-4.1.1/A kódszámú "Kistelepülések szennyvízkezelése" tárgyú kiírására benyújtott sikeres pályázat azonban végre lehetőséget ad arra, hogy a település teljes szennyvízelvezető és -kezelő rendszere 85%-ban Európai Uniós forrásból valósuljon meg.

A kiépülő szennyvízcsatorna rendszer a település teljes lakossága (mintegy 991 fő) számára biztosít megoldást a keletkező szennyvíz összegyűjtésére és tisztítására egy 100 m³/d hidraulikai kapacitású BIOCOS technológiájú szennyvíztisztító telepen.

A településen 396 beköthető ingatlanon keletkező szennyvizet 6 082,5 fm gravitációs és 1 442,4 fm nyomóvezeték gyűjti majd össze, a házi bekötésekhez kapcsolódóan összesen 4312,1 fm bekötővezeték kiépítésére kerül sor.

Mindössze 3 db átemelő telep közbeiktatásával jut el a szennyvíz a biológiai szennyvíztisztító telepre, ahol modern tisztítási technológia biztosítja az előírt határértékeket, így a tisztított szennyvíz megfelelő minőségben kerül a befogadó Rába-folyóba. A tervezett szennyvíztisztítási technológia biológiai szerves anyag lebontást, nitrifikációt és (váltakozó) denitrifikációt tartalmaz.

A kivitelezési munkálatok során a csatornahálózat kialakítását folyamatosan követve - azokon a helyeken ahol ez szükséges - megvalósul az úthálózati sáv helyreállítása, így a településkép a beruházás megvalósításával sem sérül.

A projekt megvalósítását követően – 6 hónap próbaüzem után - az üzemeltetést várhatóan a településeken jelenleg is ivóvíz szolgáltatást nyújtó VASIVÍZ Zrt. végzi majd.

A beruházáshoz kapcsolódó Támogatási Szerződést Püspökmolnári Község Önkormányzata 2010. október 1-én aláírta, a projekt tényleges megkezdését azonban több olyan külső körülmény is hátráltatta, melynek köszönhetően a kivitelezés egy évvel később, 2011. októberében vehette kezdetét.

A csatornahálózat és a szennyvíztisztító telep építését a kivitelezésre szerződött MA-S Püspökmolnári Konzorcium várhatóan 2012. szeptember 30-ig befejezi, majd ezt követően kezdődhet a hat hónapos próbaüzem.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege 367 699 961 FT.

A beruházás teljes nettó elszámolható költsége 432 588 190 FT

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu
06 40 638 638



A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.